CALLE-8sur

TRANSVERSAL 25C

TRANSVERSAL 25

Salón Comunal Tamasagra 1

38.66CO
38.81CO
32.75ZV
32.01ZV
50.85CO
50.7CO
32.94CO
81.19CO
42.41ACO
15.52CO
15.52ZV
4CO
18.28CO
18.13ACO
7.45CO
36.1ACO
5CO
65.71ACO
74.01ACO
36.13ZV
2.5CO
27.82ZV
32.71ACO
3TA
8.3ACO
48.24CO
33.41ACO
28.85ACO
32.5ACO
29.52ACO
5CO
65.35CO
72.72CO
75.7CO
67.34ACO
5ACO
26ACO
8ACO
6AG
12.01TA
20.51CO
6.01TA
6.01ACO
6.11AG
18ACO
18.01TA
49.46ACO
30.24ACO
33.47CO
35.81CO
33.41ZV
15.92TA
56.76ACO
29.02ACO
6.4GT
24.01ACO
31.88ACO
33.51CO
6AG
6.01ACO 3AG
12.5AG
17.01ACO
15.51TA
5CO
36.57ACO

N
W
E
S

Alcanos de Colombia

PROYECTO

GASODUCTO URBANO SAN JUAN DE PASTO

DEPARTAMENTO DE NARIÑO

CONTENIDO

DISEÑO GENERAL DE REDES
LICENCIA INTERVENCION DE ESPACIO PÚBLICO

DISEÑO

Vo. Bo.

SERGIO ANTONIO HERNANDEZ
M.P. 0820282066ATL INGENIERO CIVIL
Jefe de Redes

REVISÓ: YEFFER ALEXANDER GUZMAN
Director Técnico

APROBÓ: WILLIAM FERNANDO OVIEDO
Gerente General

NOTAS

* Redes de polietileno y acero construidas según Norma Tecnica Colombiana NTC 3728
* Tuberia de polietileno de fabricacion Extrucol, de media densidad, pegado por termo-fusion en diametros de 1/2"IPS,3/4"IPS,1"IPS,2"IPS; pegados con socket; 3"IPS,4"IPS,6"IPS,8IPS y 10IPS pegados a tope.
* Excavacion promedio:
  Tuberia troncal milimetrica(315mm)=1.20mt
  Tuberia troncal de polietileno(1",2",3",4",5",6",8")=1mt
  Tuberia anillo de polietileno(3/4" y 1/2") = 0.70 mts
* La localización dentro del municipio, de la zona desplegada en el presente plano, se puede consultar en el plano general de localización del proyecto

CONVENCIONES

	TUBERIA ANILLO #1/2"
	TUBERIA ANILLO #3/4"
	TUBERIA TRONCAL #1"
	TUBERIA TRONCAL #2"
	TUBERIA TRONCAL #3"
	TUBERIA TRONCAL #4"
	TUBERIA TRONCAL #6"
	TUBERIA TRONCAL #8"
	TUBERIA TRONCAL #315mm
	VALVULA DE ANILLO
	VALVULA DE TRONCAL

UNIDADES CONSTRUCTIVAS

ACO	ANDEN CONCRETO	GR	GRAMA
ADQ	ADOQUIN	GT	ANDEN GRANITO TABLON
AG	ANDEN GRANITO	PID	PIEDRA
AS	ASFALTO	TA	ANDEN TABLON
CO	CONCRETO VIA	ZV	ZONA VERDE

ELABORÓ: AREA DE CARTOGRAFIA
ESCALA: 1 : 250
PLANO: 128 DE 159
FECHA: ENERO/2020